

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
FOSEPTİK GİDERİNİN, KANALİZASYONA BAĞLANMASI İŞİ

1. AMAÇ

Müdürlüğümüz arazisi içinde bulunan; terminal binası ile birlikte müteimmimlerinin oluşturduğu pis suların toplandığı pis su çukuru, normal şartlarda arıtmaya bağlanır ve dereye deşarj edilirdi. Ancak zamansal metal yorgunluğu, derenin öteye itelenmesi neticesinde doğan personel ve maliyet giderleri, bahse konu pis su atıklarının arıtılmadan direkt olarak belediyenin kanalizasyon hattına bağlanması planlanmıştır.

Bu bağlamda batman belediyesi ile yapılan görüşmeler ve yazışmalar neticesinde Müdürlüğümüze en yakın deşarj noktası tespit edilmiş olup, pis su çukurundan bu noktaya deşarj etmek üzere yapılması gerekenler şartnamede belirtilmiştir.

2. GENEL ŞART

Yüklenici adayları yerinde keşif yapıp, kendilerine verilecek 'Yer Görme Belgesi' teklif formları ile birlikte sisteme yüklemekle yükümlüdürler.

3. YAPILMASI GEREKENLER

- Pis su çukurunun tabanına (3m) yerleştirmek üzere ve en az 22kw, 80mss, öğütücülü, çekvalfli; 1 (bir) adet asıl 1 (bir) adet yedek olmak üzere 2 (iki) adet drenaj pompa,
- Pompalara eklenecek turuncu toplu çift şamandıra sistemi,
- Bu pompaların ayrı ayrı vanalarla bağlanacağı 150'lik kollektör,
- Kollektörden, pis su çukurunun tepe noktasına kadar uzanacak 80'lik 3m galvanizli boru,
- Oluşabilecek olumsuzluklara karşı, pompalarının bakım ve onarımını kolaylaştıracak, pis su çukuru üst yüzeyine en az 2m yükseliğinde ayaklara oturtulmuş calaska sistemi,
- 2 adet pompa için çift gruptan bir adet 22kw korumalı digital pano,
- Pompalardan, panoya uzanacak ve kablo içersinden geçecek şekilde 4x6 en az 50m kablo,
- Pis su çukurundan, belediyenin işaret ettiği kanalizasyon deşarj noktasına kadar (yaklaşık 2300m) 110'luk, 16DN füzyon boru çekilmesi,
- Borular ana nizamiye binasına kadar müdürlük sınır duvarının dereye bakan kısmında ve duvarın dibinden olacak şekilde, nizamiye binasından deşarj noktasına kadar duvarın yola bakan tarafında ve duvara sıfır; 1m genişliğinde ve 1m derinliğinde, altına ve üstüne bir seviye kum döşenecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Tüm montaj ve demontaj aşamaları yüklenici sorumluluğundadır.

4. GARANTİ

Pompa ve diğer elektrik/elektronik aksamalar için yüklenici en az 2 yıl garanti sağlamakla yükümlüdür.

5. İŞİN SÜRESİ, TESLİM ŞEKLİ VE SEVKİYAT

- 5.1** Ürünler/hizmeti İdare'ye tam ve eksiksiz 40 (kırk) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından Havalimanımıza teslimatı yapılacaktır. İdare zamanında teslimatı yapılmayan hizmet ve ürünleri almama hakkına sahip olup alımı iptal edebilir.
- 5.2** Kısmi teslimat ve kabul yapılmayacaktır.
- 5.3** Teslim edilecek malzemeye ait tüm nakliye, harç, resim, sigorta, KDV hariç vergiler vb. tüm masraflar firmaya ait olacaktır.
- 5.4** Teslim edilen malzemenin teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımaması halinde söz konusu malzeme firmaya iade edilecek olup iade işlemlerine ait tüm masraflar firmaya ait olacaktır.
- 5.5** Teklif verecek firmaların fiyat teklif fişlerine ve/veya e- teklif verilirken açıklama kısmına firma iletişim bilgilerini belirtmeleri gerekmektedir.

- 5.6** Satın alınacak malzemenin garanti süresi; geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olacaktır.
- 5.7** Garanti süresince meydana gelecek arızalar ücretsiz onarılacak ve bozulan parçalar ücretsiz olarak sağlanacak ve gerekli değişimler ücretsiz yapılacaktır.
- 5.8** Garanti süresi içerisinde meydana gelecek arızalar firmaya bildirildiği andan itibaren en geç 48 saat içinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden giderilecektir. 48 saatin tamamlanmasından itibaren olabilecek tüm aksaklıklar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
- 5.9** Firmalarca sunulan fiyat teklifleri, yukarıda yazılı tüm açıklamalar okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olarak değerlendirilecektir.
- 5.10** Malzemelerin gönderimi yapılmadan önce malzeme hakkında idareye bilgi verilecek aksi takdirde kontrol komisyonu tarafından kabulü yapılmayan malzemelerin iadesi yapılacaktır.

6. DENETİM, MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI

- 6.1.** Denetim muayene ve kabul işlemlerinde, yürürlükte bulunan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.
- 6.2.** Alım konusu mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
- 6.3.** Muayene ve Kabul Komisyonunca kalitesi ile ilgili olarak uygun bulunmayan ve kabul görmeyen malzemeyi firma değiştirmek zorundadır.
- 6.4.** Üretim hatası tespit edilen malzemeleri firma değiştirmek zorundadır

Veysel ALTUNAY
Makine Mühendisi

Mustafa KELEŞ
Havalimanı Müdür Yardımcısı

03.07.2026

Tacettin TURĞUT
Havalimanı Müdürü